



CORPI ILLUMINANTI		
		CORPO ILLUMINANTE ESSE-Q STILLA W8 HP 57W 4000K 8121lm 1441x126x78mm. INSTALLATO A PLAFONE. ESSE-Q 05W857L465 0 EQ
		CORPO ILLUMINANTE OGRAM O EQ. 30W 4000K IP55. INSTALLATO A PLAFONE.
		CORPO ILLUMINANTE OGRAM O EQ. 20W 4000K IP55. INSTALLATO A PLAFONE.

ANCORAGGI E FISSAGGI: GLI ANCORAGGI E FISSAGGI DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI (CANALINE DISTRIBUZIONE, CAVIDOTTI, LAMPADE, ECC.) DEVONO ESSERE CONFORMI A QUANDO INDICATO NELLE NORME TECNICHE DEL 2018 E S.M.I.
LINEE DI ALIMENTAZIONE: LE NUOVE LINEE DI ALIMENTAZIONE DOVRANNO ESSERE DI TIPO FG16OR16 MULTIPOLARI CON SEZIONE SUPERIORE A 2.5mmq
COMANDO ILLUMINAZIONE: I COMANDI PER IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE RIMARRANNO QUELLI ESISTENTI. QUESTI INTERRUTTORI VERRANNO COLLEGATI, MEDIANTE NUOVE LINEE ELETTRICHE, ALLE RISPETTIVE LAMPADE DI ZONA



REMOZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI E DELLE LINEE DI ALIMENTAZIONE DEGLI STESSI PER PERMETTERE LA CORRETTA REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL BOCCIODROMO

**Studio Associato
PROGETEC**
PROGETTAZIONI TECNICHE

FERUGLIO per.ind. MARCO-MIROLO ing. GIANNI-BAIUTTI ing. ILVA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI RIVE D'ARCANO

Tipo d'intervento

INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO:
BOCCIODROMO COMUNALE
ILLUMINAZIONE A LED

Foglio

Mappale

Contenuto della presente

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Oggetto

TAVOLA GRAFICA - IMPIANTO ELETTRICO

Approvazione Committente

Firma

Professionista/i

Disegno

Ns. Archivio

Aggiornamenti

NESSUNO

3387-all.crr

Tavola n. / Allegato n.

Scala Grafica

03

1:100

Data

Settembre 2019

Via Manzoni n.20 Feletto U. 33010 TAVAGNACCO (UD)
Telefono 0432/573694 Fax 02/700402007
E_mail: progetec@yahoo.it / progetec@libero.it